



**RELATÓRIO DE VOLUME
PRIMITIVO X PROJETO**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA - MT
 TRECHO: RUA RIO BRANCO (MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES À RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA)

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTES	ATERROS	CORTES	ATERROS
0	0,738	0,000	0,738	0,000	10,000	45,750	0,000	45,750	0,000
1	3,837	0,000	4,575	0,000	10,000	64,940	0,000	110,690	0,000
2	2,657	0,000	7,232	0,000	10,000	26,570	23,780	137,260	23,780
3	0,000	2,378	7,232	2,378	10,000	0,000	42,980	137,260	66,760
					6,999	1,050	16,987	138,310	83,747
					3,002	2,212	2,212	140,522	85,959

TOTAL ÁREA DE CORTE: 7,382 M² TOTAL VOLUME DE CORTE: 140,522 M³
 TOTAL ÁREA DE ATERRO: 4,805 M² TOTAL VOLUME DE ATERRO: 85,959 M³

 MACKENZIE engenharia e arquitetura	ANO: 2021	CONCEDENTE: Rondolândia PREFEITURA MUNICIPAL um novo tempo GESTÃO 2021 - 2024	TIPO: PAV.	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 6/8
	CONVENIENTE: PREFEITURA DE RONDOLÂNDIA - MT				DADOS: EXTENSÃO TOTAL: 443,92 m
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL				ÁREA TOTAL: 3.161,77 m²	
CONTEÚDO: TOPOGRÁFICO RUA RIO BRANCO				ASSINATURA:	
LOCAL: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN, RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES, RUA RIO BRANCO				 Suellen de Castilhos Ferreira Responsável Técnica Arquiteta e Urbanista E.A.U. A122416-6 Decreto: 1.707/GAB/PMR Responsável Técnico	
DIM.: METRO		DATA: MARÇO DE 2021			
ESC.: INDICADA					